


TLORIS NADSTROPJA - NOVO
M 1:50



ZAP.ŠT.	PROSTOR	TLAK	POVRŠINA
①	HODNIK S STOPNIŠČEM	linolej	39,52 m ²
②	GARDEROBA	linolej	15,25 m ²
③	SANITARIJE	keramika	8,70 m ²
④	ČISTILA	keramika	2,21 m ²
⑤	IGRALNICA	parket	53,01 m ²
⑥	IGRALNICA	parket	51,39 m ²
⑦	KUHINJA	PVC	8,04 m ²
⑧	KOPALNICA	keramika	3,75 m ²
⑨	KNJIŽNICA	parket	24,92 m ²
⑩	PREDPROSTOR	parket	6,48 m ²
⑪	PISARNA	parket	18,53 m ²
⑫	KABINET	parket	17,83 m ²
⑬	KABINET	parket	18,80 m ²
⑭	IGRALNICA	parket	27,30 m ²
⑮	SANITARIJE	keramika	5,78 m ²
⑯	TELOVADNICA	parket	168,40 m ²
			276,20 m ²


LEGENDA SVETILK

Ⓐ ⊗	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SIJALKO 26W ČISTILAⒹ, SANITARIJEⒻⒼ
Ⓑ <	SVETILKA TIP PLAFONERA Z VARČNO SIJALKO 26W UČILAⒹ, SANITARIJEⒼ
Ⓛ 0-180°	IR SENZOR GOBANJA
Ⓩ ⬤	VARNOSTNA SVETILKA, 11W, V PRIPRAVNEM SPOJU, Z LASTNIM AKU NAPAJANJEM, AVTONOMIJA 3h
Ⓝ 2x36W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z PRIZMA STEKLOM, 2X36W, EVG (GARDEROBAⒹ)
Ⓚ 2x36W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z ZRCALNIM RASTROM, 2X36W, EVG (IGRALNICEⒺⒼⒿ, KUHINJAⒿ, KNJIŽNICAⒹ, PREDPROSTORⒿ (PISARNAⒿ, KABINETⒿⒿ)
Ⓛ 1x36W	OBSTOJEČA FLUO SVETILKA Z PRIZMA STEKLOM, 1X36W, EVG (HODNIKⒹ)
ⓕ 0-180°	OBSTOJEČA ZUNANJA SVETILKA Z IR SENZORJEM GIBANJA

OPOMBA:

- SVETILKE RISANE Z RDEČO BARVO SE NA NOVO VGRADIJO. UPORABIJO SE PRIKLJUČNA MESTA OBSTOJEČIH SVETILK.
- V PROSTORIH (3,15) SE SVETILKE PRIŽIGAJO PREKO IR SENZORJA GIBANJA.
- SVETILKE RISANE S ČRNO BARVO OSTANEJO V FUNKCIJI IN SE NE MENJAJO.

TLORIS NADSTROPJA - NOVO

c					
b					
a					
Datum:		Sprememba		Podpis:	
<div><div><div>SPEKTER PROJEKT, d.o.o.</div><div>Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija</div></div><div><div>Investitor:</div>OBČINA LAŠKO</div><div><div>Objekt:</div>ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE</div></div>			ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ		
Identifikacijska številka podjetja:			2257	Riba:	
Ime in priimek		Identifikac. št.	Datum	Podpis	ELEKTROINSTALACIJA RAZSVETLJAVA NADSTROPJE
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406	2015 februar		
Odgovorni proj	D. JORDAN,u.d.i.e.	E-0423			
Projektnil					
Projektnil	E. ZDOVC, i.e				
Kontrolnil					
Vrsta projekta:		Št. naraba:		Št. rabe:	
PZI	444/2014-PZI	444/2014-PZI-4	Merilo:		4.5.3