



M1:200



M1:50



Legenda simbolov (elektroinstalacije)

LED 11W Svetilka downlight LED 11W

LED 15W Svetilka downlight LED 15W

Svetilka vgradna LED 30W

Svetilka stenska

Podometna stikala (navodna, menjalna, serijska, križna, tipka)

IR Senzor gibanja

Opomba:

Vse instalacije podometne, s kablji NYM-J v inst. cevih. oz. polih. Tip in oblika svetilk ter stikal izbire investitor! Stikala montirati na višini 1,10m od glavih tal. V sanitarjih stikala montirati na višini 1,50m od glavih tal. Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu.

Nadomestna razdelilna omara

Parapetni kanal Talna doza/stebriček

Vičnica enofazna šuko 16A/230V - mrežna

Vičnica enofazna šuko 16A/230V - Diesel Agregat

Vičnica enofazna šuko 16A/230V - UPS

Vičnica trofazna 16A/32A/400V

Fiksni priključek

Tipka za pogon žaluzij

Doza za izmetavanje potencialov

Termostat

Opomba:

Vse instalacije podometne, s kablji NYM-J v inst. cevih. oz. polih. Tip in oblika svetilk ter stikal izbire investitor! Vičnice montirati na višini 0,50m od tal, oz. kot je napisano, v kopalnicah pa 1,85m od tal. Detaljni razvod kablov je prepuščen izvajalcu.

Legenda simbolov (elektroinstalacije)

KV Komunikacijsko vozlišče

Vičnica RJ45 Cat.6 dvojna

Naročnik:	Občina Laško Mestna ulica 2, 3270 Laško	
Objekt/lokalizacija:	Priloge vrtne Rimske Toplice in rekonstrukcija dela objekta	
Dal objekta/izdelave:	3.1. Načrt električnih instalacij in električne opreme	
Vsebina/meslov risbe:	TLORIS PRILUČJA ELEKTROINSTALACIJE - Razsvetljave, Moč, Škod Tok	
 Igor Štur s.p. Inženir el. in energetike 42200 Laško	<div>EL. projekcija: 30/2016</div> <div>EL. načrta: 31/18</div> <div>Faza: PZI</div>	
Pobudnik (VP)	Jozef Ograj, u.d.l.a.	ZAPB 1516
Preveril (PO)	Igor Štur, d.l.a.	IZB E-1008
Izdelal:	Igor Štur, d.l.a.	IZB E-1008
Kontroliral:		
Merilo: 1:50	Datum: Maj 2018	Stran: 01