


Meteorni kanal M1.0
M 1:1000/100
M1.K6



NAZIV	RJ1	RJ2	RJ3	RJ4	RJ5	RJ6	RJ7	RJ8
STACIONAŽA	0.00	11.60	22.50	35.94	47.41	62.05	91.72	100.43
KOTA TERENA	231.47	231.60	231.84	234.69	237.13	242.02	249.06	252.53
KOTA IZTOKA, VTOKA	230.25	230.62	230.97	232.08	232.58	240.60	247.54	251.04
GLOBINA IZKOPA	1.33	1.09	0.98	2.72	2.21	1.57	1.63	1.39
NAKLON	32.0	82.6	269.1	336.4	234.0	402.5		
DOLŽINA	11.60	10.90	13.44	11.47	14.65	29.67	8.71	
CEV, PROFIL/DOLŽINA	PP DN250 SN10 , L=22.50 m			PP DN200 SN10 , L=77.93 m				

Št. proj.:		Opis spremembe:		Datum:		Podpis:	
Naročnik:		OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 Laško		Objekt:			
Izvajalec:		HIDROSVET		Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Savinje - občina Laško, 3. sklop, del Šercerjeve, Ceste na Lahomšek, Ceste na Gaberno			
IZS 2211				Naslov risbe:			
Podizvajalec:				Vzdolžni prerez meteorni kanal M1.0			
		Merilo: 1:1000/100		Št.risbe: G.2.5			
Vodja projekta:		Ime: Jelko Kozjak		Id. št. IZS G-0224		Datum: 27.11.2019	
Pooblaščen inženir:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		27.11.2019	
Projektant:		Jelko Kozjak		IZS G-0224		27.11.2019	
		Ana Cvikič				27.11.2019	
Št. proj.:		Št. načrta:		Faza:		Datum:	
150/19		150/19		PZI		november 19	