

KVALITETE BETONOV: (SIST EN 206-1, SIST 1026)

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	TLAČNA TRDNOST	STOPNJA IZPOSTAVLJENOSTI	VODOTESNOST
TEMELJ, STENE, PODLOŽNI BETON	C25/30 C12/15	XC2, XS1, XF1	PV-II,

ARMATURA (EN 206-1):
PALICE BSt 500 S (A)
MREŽE B500A

ZAŠČITNE PLASTI BETONA
temelji in zasute površine 5,0 cm
ostala konstrukcija 4,5 cm

MREŽE POREZATI PO OPAŽNEM NAČRTU
OB ODPRTINI MREŽE POREZATI
VIŠINO IZTOČNE GLAVE PRILAGODITI TERENU in NAKLONU BREŽINE
VIŠINO VGRADNJE NEPOVRATNE ZAKLOPKE - GLEJ NAČRT STROJNE OPREME

Seznam armature :

Izvleček mrežne armature
— mreže rezati po opažu, preklopi min 3 okenca!

OZN	TIP	DIMENZIJE	L (m)	B (m)	kom	m2	kg/m2	kg
M1	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	1	13.20	5.44	71.81
M2	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	3	39.60	5.44	215.42

OZN	Φ	L (m)	kom	Σ L (m)		
				Φ 8	Φ 10	Φ 12
1	12	1,80	32			55,00
2	12	2,20	32			71,20
3	12	2,00	44			100,00
4	12	2,90	44			114,00
5	12	2,80	8			22,40
6	12	2,20	4			8,80
7	12	3,00	8			24,00
8	8	0.80	32	25,60		
		Σ kg				421,00

Št. proj.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Izvajalec: HIDROSVET d.o.o. IZS 2211
Podizvajalec:

Objekt: Kanalizacija Laško
Namestitev protipovratnih loput

Naslov risbe: Detajl namestitve protipovratne lopute 2 in 6 - Ø300
Armaturni načrt

Merilo: 1:50 Št.risbe: 5.2.3.

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Odgovorni projektant:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Projektant:	Roman Gosenca		01.07.2015	
Obdelal:	Roman Gosenca		01.07.2015	

Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
120/15	120/15	PZI	julij 2015	



KVALITETE BETONOV: (SIST EN 206-1, SIST 1026)

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	TLAČNA TRDNOST	STOPNJA IZPOSTAVLJENOSTI	VODOTESNOST
TEMELJ, STENE, PODLOŽNI BETON	C25/30 C12/15	XC2, XS1, XF1	PV-II,

ARMATURA (EN 206-1):
PALICE BSt 500 S (A)
MREŽE B500A

ZAŠČITNE PLASTI BETONA
temelji in zasute površine 5,0 cm
ostala konstrukcija 4,5 cm

MREŽE POREZATI PO OPAŽNEM NAČRTU
OB ODPRTINI MREŽE POREZATI
VIŠINO IZTOČNE GLAVE PRILAGODITI TERENU in NAKLONU BREŽINE
VIŠINO VGRADNJE NEPOVRATNE ZAKLOPKE - GLEJ NAČRT STROJNE OPREME

Seznam armature :

Izvleček mrežne armature
— mreže rezati po opažu, preklopi min 3 okenca!

OZN	TIP	DIMENZIJE	L (m)	B (m)	kom	m2	kg/m2	kg
M1	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	1	13.20	5.44	71.81
M2	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	3	39.60	5.44	215.42

OZN	Φ	L (m)	kom	Σ L (m)		
				Φ 8	Φ 10	Φ 12
1	12	2,00	32			64,00
2	12	2,40	32			76,80
3	12	2,40	44			105,60
4	12	3,10	44			136,40
5	12	2,80	8			22,40
6	12	2,20	4			8,80
7	12	3,00	8			24,00
8	8	0.80	32	25,60		
		Σ kg				463,60

Št. proj.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Izvajalec: HIDROSVET d.o.o. IZS 2211
Podizvajalec:

Objekt: Kanalizacija Laško
Namestitev protipovratnih loput

Naslov risbe: Detajl namestitve protipovratne lopute 3 - Ø600
Armaturni načrt

Merilo: 1:50 Št.risbe: 5.2.5.

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Odgovorni projektant:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Projektant:	Roman Gosenca		01.07.2015	
Obdelal:	Roman Gosenca		01.07.2015	

Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
120/15	120/15	PZI	julij 2015	



KVALITETE BETONOV: (SIST EN 206-1, SIST 1026)

KONSTRUKCIJSKI ELEMENT	TLAČNA TRDNOST	STOPNJA IZPOSTAVLJENOSTI	VODOTESNOST
TEMELJ, STENE, PODLOŽNI BETON	C25/30 C12/15	XC2, XS1, XF1	PV-II,

ARMATURA (EN 206-1):
PALICE BSt 500 S (A)
MREŽE B500A

ZAŠČITNE PLASTI BETONA
temelji in zasute površine 5,0 cm
ostala konstrukcija 4,5 cm

MREŽE POREZATI PO OPAŽNEM NAČRTU
OB ODPRTINI MREŽE POREZATI
VIŠINO IZTOČNE GLAVE PRILAGODITI TERENU in NAKLONU BREŽINE
VIŠINO VGRADNJE NEPOVRATNE ZAKLOPKE - GLEJ NAČRT STROJNE OPREME

Seznam armature :

Izvleček mrežne armature
— mreže rezati po opažu, preklopi min 3 okenca!

OZN	TIP	DIMENZIJE	L (m)	B (m)	kom	m2	kg/m2	kg
M1	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	1	13.20	5.44	71.81
M2	Q335	150-150-8.0-8.0	6.00	2.20	3	39.60	5.44	215.42

OZN	Φ	L (m)	kom	Σ L (m)		
				Φ 8	Φ 10	Φ 12
1	12	1,80	32			55,00
2	12	2,20	32			71,20
3	12	2,00	44			100,00
4	12	2,90	44			114,00
5	12	2,80	8			22,40
6	12	2,20	4			8,80
7	12	3,00	8			24,00
8	8	0.80	32	25,60		
		Σ kg				421,00

Št. proj.:	Opis spremembe:	Datum:	Podpis:

Naročnik: OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško
Izvajalec: HIDROSVET d.o.o. IZS 2211
Podizvajalec:

Objekt: Kanalizacija Laško
Namestitev protipovratnih loput

Naslov risbe: Detajl namestitve protipovratne lopute 5 - Ø400
Armatura

Merilo: 1:50 Št.risbe: 5.2.9.

	Ime:	Id. št.	Datum:	Podpis:
Odgovorni vodja projekta:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Odgovorni projektant:	Jelko Kozjak	IZS G-0224	01.07.2015	
Projektant:	Roman Gosenca		01.07.2015	
Obdelal:	Roman Gosenca		01.07.2015	

Št. proj.:	Št. načrta:	Faza:	Datum:	Šifra projektne dokumentacije:
120/15	120/15	PZI	julij 2015	