


PREREZ A-A - NOVO
M 1:50



- a**

 - MIN.ARM.CEM.ESTRIH 9cm
 - PVC FOLIJA
 - EPS 150 10cm
 - CEM.ESTRIH 9cm
 - PVC FOLIJA
 - EPS 10cm
 - AB PLOŠČA 20cm
 - OMET + OPLESK
- b**

 - PAROPREPUSTNA FOLIJA MINERALNA VOLNA 10cm (kot npr. KI DP-5)
 - PAROPREPUSTNA FOLIJA
 - EPS 10cm
 - AB PLOŠČA 20cm
 - OMET + OPLESK
- 1**

 - KOMPAKTNÁ FASADA Z EPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT EPS F-P (preklade nad stavb. pohištvo izolirane z min. volno)
 - EPS 6 cm
 - OBSTOJEČ ZID
 - OMET + OPLESK
- 2**

 - PODZIDEK Z XPS 10 cm, kot npr. FRAGMAT XPS 300
 - OBSTOJEČA TI PODZIDKA Z EPS/XPS 6 cm
 - OBSTOJEČ ZID
 - OMET + OPLESK

LEGENDA MATERIALOV

- OBSTOJEČI ZIDOV
- ARMIRAN BETON
- NEARMIRAN BETON

±0.00 = kota tlaka v pritličju

PREREZ A-A - NOVO

c					
b					
a					
Datum:		Sprememba			Podpis:
<div><div><div>SPEKTER PROJEKT, d.o.o.</div><div>Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija</div></div><div><div>Investitor:</div>OBČINA LAŠKO<div>Mestna ulica 2, 3270 Laško</div></div><div><div>Objekt:</div>ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE ANTONA AŠKERCA, PODRUŽNIČNA ŠOLA SEDRAŽ</div></div>					
Identifikacijska številka podjetja: 2257					
Ime in priimek		Identifikac. št.	Datum	Podpis	Risba:
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406	2015 februar		PREREZ A-A
Odgovorni proj.	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406			
Projektiral	D.ARNŠEK				
Kontroliral					
Vrsta projekta:	Št. projekta:	Št. načrta:	Merilo:	Št. risbe:	
PZI	444/2014-PZI	444/2014-PZI-1	1:50	1.5.15	