

OZNAKA	01	02	03	04	05	06	07
material	lesen okvir in krilo, barvan v temnejšem barvnem tonu (barva oreha ali kostanja), barvni ton pred izvedbo potrdi ZVKDS						
zasteklitev	dvojno termoizolacijsko steklo (Uwmax=1,30 W/m2K)						
opomba	zunanje okenske police iz cinkotit pločevine						
	polja deljena z letvico						
	lesene odkapne letvice						
senčila	notranja senčila (18 kos)	notranja senčila					
odpiranje levo:			1	/			
desno:	dvokrilno okno		1	1	dvokrilno okno		
SKUPNO ŠTEVILO	23	2	2	1	1	4	1

SHEMA OKEN



OZNAKA	OS1
material	lesen okvir, lepljenci bora, kot naprimer okno Velux GGL F06
zasteklitev	dvojno termoizolacijsko steklo, kaljeno zunanje in lepljeno notranje steklo (Uwmax=1,30 W/m2K)
opomba	ročica na zgornji strani, ročno odpiranje s palico
	dvostopenjsko odpiranje
senčila	notranje senčilo kot naprimer Velux siesta
SKUPNO ŠTEVILO	8

SHEMA STREŠNIH OKEN



OZNAKA	V1*	V2*	V3**	V4**	V5**	V6**
material	NARAVNI LES		lesen podboj, leseno krilo s polnilom iz iverne plošče, ojačane z vezanim lesom			
površinska obdelava	OPLESK Z OLJNO BARVO		barvano v odtenku RAL 9003			
opomba	obnova obstoječih vrat		nadsvetloba			
	zaskočka		protipožarna vrata EI30, samozapiralo C4 z zakasnitvijo			protipožarna vrata EI30, samozapiralo C4 z zakasnitvijo
odpiranje: levo		/	/	1	1	1
desno	DVOKRILNA	1	1	1	1	/
SKUPNO ŠTEVILO	1	1	1	2	2	1

SHEMA VRAT

SHEMA ODPIRANJA VRAT

SHEMA ODPIRANJA OKEN



IZBRANI IZVAJALEC MORA PRED IZVEDBO DEL OBVEZNO IZDELATI NATANČNE DELAVNIŠKE RISBE (SHEME) STAVBNEGA POHIŠTVA TER JIH PREDLOŽITI ZVKDS OE CELJE V POTRDITEV. PO POTRDITVI RISB MORA IZVAJALEC V POTRDITEV PREDLOŽITI TUDI BARVNI VZOREC STAVBNEGA POHIŠTVA.

OPOMBA :

- DIMENZIJE OKEN IN VRAT PREVERITI NA OBJEKTU.
- VRATA V1* in V2* SE OBNOVIJO IN IZDELAJO PO NAVODILIH ZVKDS!
- ORIGINALNA KLJUKA VRAT V1* SE OBVEZNO OHRANI!
- VRATA V3**, V4**, V5**, V6** SE OBVEZNO IZDELAJO NATANČNO PO VZORU NOVIH VRAT V 1. NADSTROPJU OBJEKTA.
- SHEMO GLEJ SKUPAJ S TLORISI, TEHNIČNIM POROČILOM IN POPISI!

SHEME OKEN IN VRAT

SPEKTER PROJEKT, d.o.o.
Trg revolucije 7, 1420 Trbovlje, Slovenija

Identifikacijska številka podjetja:	2257			
Investitor:	OBČINA LAŠKO, Mestna ulica 2, 3270 Laško			
Objekt:	REKONSTRUKCIJA IN ENERGETSKA SANACIJA OSNOVNE ŠOLE PRIMOŽA TRUBARJA, PODRUŽNIČNA ŠOLA VRH NAD LAŠKIM			
	Ime in priimek	Identifikac. št.	Datum	Podpis
Vodja projekta	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406	september 2016	
Odgovorni proj.	P.MEDVEŠEK,u.d.i.a.	ZAPS-1406		
Projektiral				
Projektiral	D.REŽUN,gr.teh.			
Kontroliral				
Risba:	SHEME OKEN IN VRAT			
Vrsta projekta: PGD	Št. projekta: 501/2016	Št. načrta: 501/2016-1	Merilo: 1:50	Št. risbe: 1.5.15