


VEJA 8 od c36 do c45
VZDOLŽNI PROFIL
M 1 : 1000/100

VOZLIŠČA	c35	c36	c37	c38	c39	c40	c40a	c41	c42	c43	c44	c45	c46	c47	c48
KOTA TERENA	614.99	625.00	635.10	646.00	646.50	648.48	654.20	658.66	660.59	661.72	665.10	666.43	666.13	669.99	672.70
KOTA DNA CEVI	613.79	623.80	633.90	646.80	647.30	647.28	653.00	657.46	659.39	660.52	663.90	665.23	666.93	668.79	671.50
GLOBINA IZKOPA	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20	1.20
MATERIAL IN PROFIL CEVI	NL DN 100/25 bar		PE_100_16 bar Ø 110.00			PE_100_16 bar Ø 110.00									
HORIZONTALNI LOM	187°	200°	158°	101°	159°	225°	232°	180°	119°	135°	179°	200°	191°		187°
VERTIKALNI LOM			005°	025°			005°	017°	008°	011°	002°	004°			
STACIONAŽA	606.80	630.90	657.78	685.00	737.33	782.09	798.82	809.04	813.07	820.47	831.49	844.41	856.65	865.53	878.17

sprememba	opis spremembe		datum
podpis			
naročnik:		projekt:	
OBČINA LAŠKO Mestna ulica 2 3270 LAŠKO		VODOVOD OJSTRO - TOVSTO - ZAHUM - BRSTNIK	
izvajalec:		načrt:	
 VODOVODOPROJEKTI BRD MARIBOR d.o.o. 2000 MARIBOR, Glavni trg 19c		3.1 - VODOVOD	
ime in priimek		id. številka	
odg. vodja projekta		V. STRMŠEK udig	
projektant		G-0498	
izdelal		M. BRATUŠA ig	
št. projekta:		datum:	
3434/13		November 2017	
št. načrta:		dopolnitev:	
3434/13-3.1		Oktober 2018	
vsebina/naslov risbe:		faza:	
VEJA 8 od c36 do c45 - 5.del VZDOLŽNI PROFIL		PZI	
avtor risbe:		merilo:	
VGB Maribor		1 : 1000/100	
št. risbe/lista:		1 : 1000/100	
3434/13-3.1		G 4.8.5	