

LEGENDA:

- Obstoječe stene
- Zazidani prehodi
- Novi prehodi
- Zvočna izolacija d=20 cm

T1

parket	2 cm
estrih	5cm
toplotna izolacija	5cm

T4

parket	2 cm
estrih	4cm
toplotna izolacija	4cm

T5

parket	2 cm
hi-bond	8 cm
podkonstrukcija	12 cm

S2

omet	2 cm
zidana stena	48cm
fasadni omet	4cm

S3

akustična obloga	10 cm
omet	2 cm
zidana stena	48cm
fasadni omet	4cm

S4

akustična obloga	10 cm
omet	2 cm
zidana stena	48cm
omet	2cm

OPOMBA: Najprej se odtrani obstoječi tlak in se ga nadomesti z novim po sestavah. Pri T1 in T4 se lahko parket položi preko obstoječega tlaka, če odstranitev ni možna! Vse mere preveriti in prilagoditi na objektu!

PREREZ B-B

M= 1:50

STUDIO OBLIK IN ARHITEKTURE
www.esplanada.si
ESPLANADA d.o.o.
8232 ŠENTRUPERT, Slovenska vas 5, SLOVENIJA
T 08 20 50 589 / F 08 20 50 588 / M info@esplanada.si

Investitor:	Občina Laško, Mestna ulica 2, 3270 Laško			
Objekt:	MLADINSKI CENTER			
Risba:	TLORIS MEDETAŽE KAVARNE			
Načrt:	ARHITEKTURA			
Odg. vodja proj.:	Alenka Djaip Bartolj u.di.g. IZS G-2073	Podpis.:		
Odg. projektant:	Jože Cugelj, u.d.i.a. ZAPS 1516	Podpis.:		
Projektant:	David Matoh, abs. arh.	Podpis.:		
Št. pr.: 15/2010	Faza: PZI	Merilo: 1:50	Datum: 08/2011	Št. risbe: 5